

令和6年度 ストックヤード他建築工事

設計書

工事概要

[1]仮置場工事	仮置場 1, 2 工事	鉄筋コンクリート造 21.0×4.0 , 22.0×4.0
	仮置場 3 工事	パイプフレーム修正およびテント張工事
	仮置場 4 工事	プレハブ平屋建設置工事 52.8m ²
	仮置場 5 工事	砕石敷工事

工 事 名	令和6年度 スtockヤード他建築工事
工 事 場 所	徳島県海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1
工 期	平成 年 月 日より平成 年 月 日まで
設 計 金 額	¥ — (内消費税¥ —)

工事費総括表

名 称	数量	単位	金 額	内 訳		
				直接工事費	共 通 費	
					共通仮設費	現場管理費
[1]仮置場工事	1	式				
工事費計						
消費税						
合 計						

名 称		摘 要	金 額	備 考
B	共 通 費			
1	共 通 仮 設 費			
2	現 場 管 理 費			
3	一 般 管 理 費 等			
	B-	計		
	[1]-	計		

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<仮置場(2)工事>						
	生コンクリート	FC=21 S=15	57.8	m3			
	コンクリート打設手間		57.8	m3			
	ポンプ圧送		57.8	m3			
	ポンプセット	仮置場(1)工事に含む					
	型枠(一般)		243	m2			
	型枠運搬費		243	m2			
	コンクリート金ゴテ押え	土間	91.4	m2			
	1-3)-小計						

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1-4)	鉄筋工事						
	<仮置場(1)工事>						
	異形鉄筋	SD295A D13	3.9	t			
	鉄筋加工組立		3.8	t			
	鉄筋運搬		3.8	t			
	スクラップ控除	H2	0.1	t			
	<仮置場(2)工事>						
	異形鉄筋	SD295A D13	4.4	t			
	鉄筋加工組立		4.2	t			
	鉄筋運搬		4.2	t			
	スクラップ控除	H2	0.1	t			
	1-4)-小計						
	1-計						

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	仮置場(3)工事						
	パイプフレーム修正	梁 50φ	1	式			代価-4
	テント張替え工事	屋根 ビニールテント	1	式			代価-5
	2-計						

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3-2)	土工事						
	碎石敷	基礎下	0.8	m3			
	碎石敷	土間下	3.4	m3			
	3-2)-小計						

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4-2)	土工事						
	再生碎石敷 RC-40程度	450.00m2	144	m3			
	4-2)-小計						
	4-計						
	[1]-計						

