工事名　令和６年度　管理棟他解体工事　　数 量 算 出 書

工事項目　Ａ棟管理棟　電気解体工事　　図番　　階高　　m　　＊（ ）は、立上げ、引下げを示す

材料(A)	工種1	本	材料(B)	工種2	合計																	L	H	D	体積	体積計	重量	重量計	種別
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備撤去																													
直付天井灯	FL20Wx1				2.0	2.0																0.632	0.095	0.150	0.0090	0.018	1.90	3.80	金属
直付天井灯	FL40Wx1				4.0	4.0																0.632	0.114	0.160	0.0115	0.046	1.50	6.00	金属
直付天井灯	FL20Wx4				1.0	1.0																0.630	0.165	0.630	0.0655	0.065	11.00	11.00	金属
直付天井灯	FL40Wx1				4.0	4.0																1.250	0.085	0.155	0.0165	0.066	2.70	10.80	金属
埋込天井灯	FCL30Wx1				3.0	3.0																0.324	0.130	0.324	0.0136	0.041	3.30	9.90	金属
埋込天井灯	FCL40Wx1				5.0	5.0																0.470	0.140	0.470	0.0309	0.155	7.50	37.50	金属
埋込天井灯	FL20Wx5				1.0	1.0																0.630	0.148	0.630	0.0587	0.059	7.00	7.00	金属
流し元灯	FL20Wx1				2.0	2.0																0.808	0.060	0.090	0.0044	0.009	1.30	2.60	金属
ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	FCL30Wx2				1.0	1.0																0.406	0.173	0.406	0.0285	0.029	2.90	2.90	金属
ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ	FL10Wx1				3.0	3.0																0.450	0.064	0.065	0.0019	0.006	0.50	1.50	金属
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30Wx1				1.0	1.0																0.370	0.114	0.370	0.0156	0.016	1.90	1.90	金属
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40Wx1				5.0	5.0																0.520	0.150	0.520	0.0406	0.203	3.40	17.00	金属
ﾐﾗｰﾗｲﾄ	FL15Wx1				2.0	2.0																0.488	0.086	0.120	0.0050	0.010	0.70	1.40	金属
ｳｫｰﾙﾗｲﾄ	FL40Wx1				3.0	3.0																0.130	0.130	1.300	0.0220	0.066	7.20	21.60	金属
埋込天井灯	FL40Wx1				18.0	18.0																0.230	0.130	1.300	0.0389	0.700	5.60	100.80	金属
埋込天井灯	FL40Wx2				12.0	12.0																1.274	0.119	0.328	0.0497	0.597	6.40	76.80	金属
埋込天井灯	FL40Wx1				2.0	2.0																1.278	0.102	0.287	0.0374	0.075	7.50	15.00	金属
埋込天井灯	FCL40Wx1				4.0	4.0																0.470	0.148	0.470	0.0327	0.131	7.00	28.00	金属
埋込天井灯	FL40Wx2				15.0	15.0																1.276	0.158	0.326	0.0657	0.986	8.30	124.50	金属
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL40Wx1				1.0	1.0																0.106	0.190	0.106	0.0021	0.002	0.50	0.50	金属
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	幅600				2.0	2.0																0.600	0.600	0.600	0.2160	0.432	14.50	29.00	金属
天井埋込ﾀﾞｸﾄ扇	φ160				1.0	1.0																0.330	0.218	0.330	0.0237	0.024	2.30	2.30	金属
壁付換気扇	φ250				1.0	1.0																0.346	0.370	0.126	0.0161	0.016	2.50	2.50	金属
壁付換気扇	φ300				1.0	1.0																0.396	0.420	0.135	0.0225	0.022	3.10	3.10	金属
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	φ150				4.0	3.7	0.3															0.150			0.0177	0.071	2.34	9.36	金属
塩ﾋﾞﾀﾞｸﾄ	Vuφ100				2.0	2.0																0.114			0.0102	0.020	1.74	3.47	廃ﾌﾟﾗ
幹線動力設備撤去																													
分電盤					1.0	1.0																0.450	0.700	0.125	0.0394	0.039	28.00	28.00	金属
動力盤	M-1				1.0	1.0																0.600	1.200	0.200	0.1440	0.144	48.00	48.00	金属
動力盤	M-2				1.0	1.0																0.600	0.900	0.200	0.1080	0.108	36.00	36.00	金属
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ					1.0	1.0																1.040	1.340	1.040	1.4493	1.449	1.12	1.12	ｺﾝｸﾘｰﾄ
地中配管配線					12.5	12.5																			0.08	1.00	37.13	464.06	廃ﾌﾟﾗ
土工事	掘削、埋戻し				1.0	1.0		0.54x12.5x0.9≒6.1m3																					

材料(A)	工種1	本	材料(B)	工種2	合計																	L	H	D	体積	体積計	重量	重量計	種別
弱電設備撤去																													
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	3W、φ160				2.0	2.0																0.230	0.174	0.095	0.0038	0.008	0.97	1.94	金属
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	UHF-30L				1.0	1.0																3.050	0.560	0.495	0.8455	0.845	3.80	3.80	金属
ﾌﾞｰｽﾀｰ	UHF26dB				1.0	1.0																0.146	0.214	0.065	0.0020	0.002	1.10	1.10	金属
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	屋根馬、ﾏｽﾄ、支線共				1.0	1.0																0.390	3.200	0.390	0.4867	0.487	5.90	5.90	金属
非常警報盤	埋込				2.0	2.0																0.220	0.450	0.108	0.0107	0.021	0.95	1.90	金属
発生材処分																													
配管配線分別撤去					1.0	1.0																							
配線器具分別撤去					1.0	1.0																							
発生材運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t				1.0	1.0																							
発生材処分費					1.0	1.0																							
計	金属																									5.497		653.40	金属
計	廃ﾌﾟﾗ																									1.017		467.53	廃ﾌﾟﾗ
計	ｺﾝｸﾘｰﾄ																									1.449		1.12	ｺﾝｸﾘｰﾄ

工事名　令和６年度　管理棟他解体工事　　数 量 算 出 書

工事項目　Ｂ棟作業員休憩・準備室　電気解体工事　　図番　　階高　　m　　＊（ ）は、立上げ、引下げを示す

材料(A)	工種1	本	材料(B)	工種2	合計																	L	H	D	体積	体積計	重量	重量計	種別
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備撤去																													
ﾊﾟｲﾌﾟ吊天井灯	FL40Wx2				6.0	6.0																1.225	0.087	0.150	0.0160	0.096	3.60	21.60	金属
ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ	HF100Wx1				1.0	1.0																0.420	3.678	0.240	0.3707	0.371	46.10	46.10	金属
ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ基礎					1.0	1.0																0.350	1.100	0.350	0.1348	0.135	0.32	0.32	ｺﾝｸﾘｰﾄ
幹線動力設備撤去																													
分電盤					1.0	1.0																0.450	0.600	0.200	0.0540	0.054	28.00	24.00	金属
制御盤	5.5KW				1.0	1.0																0.600	0.600	0.250	0.0900	0.090	36.00	24.00	金属
発生材処分																													
配管配線分別撤去					1.0	1.0																							
配線器具分別撤去					1.0	1.0																							
発生材運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t				1.0	1.0																							
発生材処分費					1.0	1.0																							
計	金属																									0.611		115.70	金属
計	ｺﾝｸﾘｰﾄ																									0.135		0.32	ｺﾝｸﾘｰﾄ

工事名　令和６年度　管理棟他解体工事　　数 量 算 出 書

工事項目　Ｃ棟倉庫　電気解体工事　　図番　　階高　　m　　＊（ ）は、立上げ、引下げを示す

材料(A)	工種1	本	材料(B)	工種2	合計																	L	H	D	体積	体積計	重量	重量計	種別
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備撤去																													
直付天井灯	FL40Wx2				2.0	2.0																1.225	0.087	0.150	0.0160	0.032	3.60	7.20	金属
ﾊﾟｲﾌﾟ吊天井灯	FL40Wx2				1.0	1.0																1.225	0.087	0.150	0.0160	0.016	3.60	3.60	金属
ﾁｪｰﾝ吊天井灯	FL40Wx2				1.0	1.0																1.225	0.087	0.150	0.0160	0.016	3.60	3.60	金属
幹線設備撤去																													
分電盤					1.0	1.0																0.450	0.600	0.200	0.0540	0.054	28.00	24.00	金属
発生材処分																													
配管配線分別撤去					1.0	1.0																							
配線器具分別撤去					1.0	1.0																							
発生材運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t				1.0	1.0																							
発生材処分費					1.0	1.0																							
計	金属																									0.118		38.40	金属

工事名　令和６年度　管理棟他解体工事　　数 量 算 出 書

工事項目　Ｄ棟分別ｺﾞﾐ置場、物置　電気解体工事　　図番　　階高　　m　　＊（ ）は、立上げ、引下げを示す

材料(A)	工種1	本	材料(B)	工種2	合計																	L	H	D	体積	体積計	重量	重量計	種別
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備撤去																													
笠付直付天井灯	FL40Wx2				4.0	4.0																1.250	0.072	0.200	0.0180	0.072	4.10	16.40	金属
直付天井灯	FL40Wx2				2.0	2.0																1.225	0.087	0.150	0.0160	0.032	3.60	7.20	金属
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL40Wx1				1.0	1.0																0.106	0.190	0.106	0.0021	0.002	0.50	0.50	金属
壁付回転灯	IL5Wx1				1.0	1.0																0.162	0.192	0.162	0.0050	0.005	1.00	1.00	金属
幹線設備撤去																													
分電盤					1.0	1.0																0.450	0.700	0.125	0.0394	0.039	28.00	28.00	金属
空調設備撤去																													
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室内機	壁掛3.6kW				1.0	1.0																0.799	0.295	0.235	0.0554	0.055	17.00	17.00	金属
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室外機	据置3.6kW				1.0	1.0																0.755	0.538	0.285	1.158	0.116	33.00	33.00	金属
配管配線撤去	9.5/6.4				4.0	4.0																			0.00	0.00	1.28	5.13	金属
基礎撤去	ﾌﾞﾛｯｸ据付台				2.0	2.0																0.400	0.130	0.130	0.0068	0.014	0.02	0.03	ｺﾝｸﾘｰﾄ
冷媒破壊処理	3.6kW				1.0	1.0																							
発生材処分																													
配管配線分別撤去																													
配線器具分別撤去																													
発生材運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t																												
発生材処分費																													
計	金属																									0.319		107.23	金属
計	ｺﾝｸﾘｰﾄ																									0.014		0.03	ｺﾝｸﾘｰﾄ